

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



**Срок службы
дома 50+ лет**

Внутри бетона
находится
армокаркас

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-3y
Big Boss

Общая площадь (м2)	124	
Площадь террасы (м2)	24	
Площадь крыльца (м2)	-	

Комплектации

№1	Фундамент + домокомплект - Разработка котлована - Геотекстиль - Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности - Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм - Профилированная мембрана - Устройство прифундаментного дренажа - Устройство утепленной отмостки без покрытия (песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм) - Арматура согласно проектной документации - Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля - Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации - Устройство утепления торца фундаментной плиты - Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.	25-45 дней	7 474 000	
№2	Теплый контур - Герметизация межпанельных швов - Подготовка, грунтование и окраска фасада - Монтаж декоративных элементов фасада - Отделка крыльца (нижняя и верхняя части) - Отделка террасы (нижняя и верхняя части) - Устройство утепленной кровли - Монтаж водосточной системы кровли - Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания - Монтаж входной двери с терморазрывом	50-70 дней	10 435 000	
№3	Черновая отделка - Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод - Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту - Устройство деревянной технической лестницы. - Монтаж котельного оборудования - Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола - Монтаж трубопроводов ХВС - Монтаж трубопроводов ГВС - Монтаж трубопроводов водяного теплого пола - Устройство утепленной стяжки пола - Монтаж электрического щита - Устройство кабельной разводки розеточной сети - Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения	90 дней	12 260 000	

План дома:





Фундамент + домокомплект – 7 474 000 р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 10 435 000 р. Срок строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 12 260 000 р.

Срок строительства – 90 дней



3 спальни



2 санузла

Общая площадь - 169 м2

Площадь помещений - 124 м2

Кухня-гостиная - 36 м2

Техпомещение - 7,5 м2

Гардероб - 4,2 м2

Мастер - спальня - 25 м

Сауна – 2,5 м2