

ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское
производство
панелей



Панели
изготавливаются на
специальных
поворотных столах



**Срок службы
дома 50+ лет**

Внутри бетона
находится
армокаркас

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

ПРАЙС - ЛИСТ

FP-3
Esteri

Общая площадь (м2)

105

Площадь террасы (м2)

24

Площадь крыльца (м2)

14

Комплектации

№1

Фундамент + домокомплект

- Разработка котлована
- Геотекстиль
- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности
- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм
- Профилированная мембрана
- Устройство прифундаментного дренажа
- Устройство утепленной отмостки без покрытия (песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)
- Арматура согласно проектной документации
- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля
- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации
- Устройство утепления торца фундаментной плиты
- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделий домокомплекта.

**25-45
дней**

6 665 000

№2

Теплый контур

- Герметизация межпанельных швов
- Подготовка, грунтование и окраска фасада
- Монтаж декоративных элементов фасада
- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)
- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)
- Устройство утепленной кровли
- Монтаж водосточной системы кровли
- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания
- Монтаж входной двери с терморазрывом

**50-70
дней**

9 153 000

№3

Черновая отделка

- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод
- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту
- Устройство деревянной технической лестницы.
- Монтаж котельного оборудования
- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола
- Монтаж трубопроводов ХВС
- Монтаж трубопроводов ГВС
- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола
- Устройство утепленной стяжки пола
- Монтаж электрического щита
- Устройство кабельной разводки розеточной сети
- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения

**90
дней**

10 762 000

Esteri FP-3

План дома:





Фундамент + домокомплект – 6 665 000 р.

Срок строительства – 25 – 45 дней

Теплый контур – 9 153 000 р. Срок строительства – 50 – 70 дней

Черновая отделка – 10 762 000 р.

Срок строительства – 90 дней



3 спальни



2 санузла

Площадь помещений - 105м2

Терраса - 24 м2

Крыльцо - 14 м2

Кухня-гостиная - 37 м2

Техпомещение - 5,6 м2

Гардероб - 3,8 м2

Мастер - спальни - 37 м2