



# ДОМА ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ





Заводское  
производство  
панелей



Панели  
изготавливаются на  
специальных  
поворотных столах



**Срок службы  
дома 50+ лет**

**Внутри бетона  
находится  
армокаркас**

- ✓ Технология сборно-монолитного панельного домостроения позволяет построить загородный дом в кратчайшие сроки.
- ✓ Во время заводского изготовления панелей осуществляется постоянный контроль качества материалов и готовой продукции.
- ✓ Заводское качество изделий полностью исключают риск строительной ошибки на объекте

# ПРАЙС - ЛИСТ

FP-2  
Tarmo

Общая площадь (м2)

68,25

Площадь террасы (м2)

13,7

Площадь крыльца (м2)

-

## Комплектации

№1	<b>Фундамент + домокомплект</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Разработка котлована</li><li>- Геотекстиль</li><li>- Устройство песчаного основания, послойно утрамбованным песком средней крупности</li><li>- Устройство щебеночного основания, фракция 20-40 мм</li><li>- Профилированная мембрана</li><li>- Устройство прифундаментного дренажа</li><li>- Устройство утепленной отмостки без покрытия(песчаная подушка, утеплитель пеноплекс "Фундамент", геотекстиль, гидроизоляция, щебень фракции 20-40 мм)</li><li>- Арматура согласно проектной документации</li><li>- Подключение воды и канализации, закладные для ввода электрического кабеля</li><li>- Заливка фундаментной плиты бетоном согласно проектной документации</li><li>- Устройство утепления торца фундаментной плиты</li><li>- Изготовление, доставка и монтаж железобетонных изделия домокомплекта.</li></ul>	<b>25-45 дней</b>	<b>3 980 000</b>	
№2	<b>Теплый контур</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Герметизация межпанельных швов</li><li>- Подготовка , грунтование и окраска фасада</li><li>- Монтаж декоративных элементов фасада</li><li>- Отделка крыльца (нижняя и верхняя части)</li><li>- Отделка террасы (нижняя и верхняя части)</li><li>- Устройство утепленной кровли</li><li>- Монтаж водосточной системы кровли</li><li>- Установка энергосберегающих стеклопакетов с функцией микропроветривания</li><li>- Монтаж входной двери с терморазрывом</li></ul>	<b>50-70 дней</b>	<b>5 580 000</b>	
№3	<b>Черновая отделка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Монтаж системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод</li><li>- Устройство внутренних перегородок из газобетонных блоков согласно проекту</li><li>- Устройство деревянной технической лестницы.</li><li>- Монтаж котельного оборудования</li><li>- Монтаж коллекторных групп ХВС, ГВС, системы водяного теплого пола</li><li>- Монтаж трубопроводов ХВС</li><li>- Монтаж трубопроводов ГВС</li><li>- Монтаж трубопроводов водяного теплого пола</li><li>- Устройство утепленной стяжки пола</li><li>- Монтаж электрического щита</li><li>- Устройство кабельной разводки розеточной сети</li><li>- Устройство кабельной разводки внутреннего и фасадного освещения</li></ul>	<b>90 дней</b>	<b>7 510 000</b>	

# Tarmo

# FP-2



**Фундамент + домокомплект – 3 988 000 р.**

Срок строительства – 25 – 45 дней

**Теплый контур – 5 580 000 р.**

Срок строительства – 50 – 70 дней

**Черновая отделка – 7 510 000 р.**

Срок строительства – 90 дней

 2 спальни  2 санузла

Площадь помещений – 68,25м<sup>2</sup>

Терраса - 13,7 м<sup>2</sup>

Кухня-гостиная - 27 м<sup>2</sup>

Техпомещение - 3,6 м<sup>2</sup>

Санузел - 3,5 и 4,8 м<sup>2</sup>

Спальни – 10,5 и 11,3 м<sup>2</sup>

# План дома:

